Financé par :

Conçu et réalisé par :

Le Club des Industriels

ACTUALITES

- Version du 18/08/2026 –

Note :
Les extraits des domaines d'emploi donnés dans le présent document sont issus de simplifications, ils sont donnés à titre indicatif, ils ne peuvent en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables.

SOMMAIRE

1 MODULES DE RECHERCHE SIMPLIFIEE V07-2 2

1.1 Généralités 2

1.2 Procédés de douche zéro ressaut 2

1.3 Procédés de façade sur support bois 3

1.4 Procédés d'isolation biosourcée ou accessoires : 5

2 GRAPHIQUE DE CORRELATION DES HAUTEURS 6

2.1 Aspects enduits 6

1 MODULES DE RECHERCHE SIMPLIFIEE V07-2

Le présent paragraphe synthétise les principales dernières évolutions des modules de recherche simplifiée et des procédés nouvellement référencés dans les modules.

28 procédés ont été actualisés ou référencés en plus par rapport à la version V06.

Note :
Les extraits des domaines d'emploi donnés dans le présent document sont issus de simplifications, ils sont donnés à titre indicatif, ils ne peuvent en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables.

1.1 GENERALITES

➢ **Tous les procédés**

Les procédés sous évaluation technique AT/DTA ou ATEx dont la validité a expiré depuis la dernière publication du Club des Industriels et qui passent donc en statut TNC restent désormais visibles dans le référencement.
Un message d'information est affiché dans la colonne « Domaine d'emploi » afin de signaler ce changement de statut. Ces procédés restent visibles jusqu'à la publication de la prochaine version du référencement.

➢ **Procédé d'isolation biosourcés ou accessoires**

Le critère « Type de locaux » a été mis à jour afin de tenir compte des précisions apportées dans les dernières évaluations techniques.
Désormais, la classification s'appuie sur l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur du local, tel que défini dans l'évaluation technique du procédé et les NF DTU 31.2 et NF DTU 31.4.
Cette évolution permet d'assurer une meilleure cohérence entre les informations affichées dans l'outil et les vocabulaires utilisés dans les référentiels techniques en vigueur.

1.2 PROCEDES DE DOUCHE ZERO RESSAUT

(0 procédé a été actualisé ou référencé en plus par rapport à la version V06 sur support bois) :

(3 procédés ont été actualisés ou référencés en plus par rapport à la version V06 sur support béton) :

➢ **Etanchéité de Plancher Intermédiaires sous carrelage (SEPI)**
- Avis technique 13/23-1503_V2 MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO sur support béton ;

- Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3670_V1 Webersys Hydro Silence (zéro ressaut) sur support béton ;

➢ **Kit de raccordement d'étanchéité pour un receveur de douche fini "zéro ressaut"**
- Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3401_V3 WEDI TOOLS sur support béton ;

1.3 PROCEDES DE FAÇADE SUR SUPPORT BOIS

(16 procédés ont été actualisés ou référencés en plus par rapport à la version V06) :

➢ **Bardage rapporté en bois-plastique**
- Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3432_V1 du procédé BARDEO36 : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 10m

➢ **Bardage rapporté en fibres minérales**
- Avis Technique 2.2/21-1818_V4 du procédé Rockpanel Durable, Rockpanel A2 : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 28m ;

➢ **Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque**
- Avis Technique 2.2/22-1835_V3 du procédé StoVentec S.C.M. revêtements collés sur support Bois : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 18m ;
- Avis Technique 2.2/24-1858_V2 du procédé AQUAPANEL® Outdoor Finition Revêtements Collés Sur Support Bois : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 28m ;

➢ **Bardage rapporté en terre cuite**
- Avis Technique 2.2/16-1740_V2 du procédé LONGOTON® HF (pose verticale) : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 10m ;
- Avis Technique 2.2/22-1843_V2 du procédé Altivo®-Altivolite® sur support bois : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 28m ;

➢ **Façade légère à ossature bois**
- Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 2944_v4 du procédé Façade à ossature bois non porteuse perspirante : la limite de hauteur du domaine d'emploi indiquée ci-contre correspond au domaine d'emploi le plus restreint entre celui du SYBOIS et celui du revêtement extérieur ;

- Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3334_V1 du procédé CITIfob : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 28m

- **Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC)**
  - Document Technique d'Application (DTA) 2.1/17-1790_V4 du procédé CW 50-SC : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 50m ;
  - Avis Technique 2.1/13-1597_V2 du procédé Système Structal 100 : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 50m ;

- **Panneau sandwich métallique en bardage**
  - Document Technique d'Application (DTA) 2.3/17-1788_V4 du procédé JI FT WALL 1150 : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 20m ;
  - Document Technique d'Application (DTA) 2.3/17-1789_V4 du procédé JI FC WALL 1000 : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 20m ;
  - Document Technique d'Application (DTA) 2.3/24-1844_V1 du procédé JI FT WALL 1100 : vise la pose sur : Charpente bois (NF DTU 31.1) ; pour une hauteur max de 20m

- **Système d'isolation thermique extérieur par enduit sur laine de minéral (ETICS sur laine de roche)**

  Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3022_v3 du procédé Procédé ETICS StoTherm Mineral COB sur parois FOB : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; FOB (NF DTU 31.4) ; pour une hauteur max de 28m ;

- **Système d'isolation thermique extérieur par enduit sur fibre de bois (ETICS sur fibre de bois)**
  - Avis Technique 7/19-1759_V3 du procédé PARA-THERM MOB Wood Tradi : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 15m ;

- **Système d'isolation thermique extérieur par enduit sur polystyrène expansé (ETICS sur PSE)**
  - Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx cas a) 3172_v3 du procédé StoTherm Classic 8 : vise la pose sur : COB (NF DTU 31.2) ; CLT (Sous AT/DTA)) ; pour une hauteur max de 9m ;

1.4 PROCEDES D'ISOLATION BIOSOURCEE OU ACCESSOIRES :

(9 procédés ont été actualisés ou référencés en plus par rapport à la version V06) :

- **Application en parois horizontales ou inclinées :**
  - Isolant en fibres de bois :
    - Document d'Application Technique (DTA) 20/19-431_V3 du procédé ISONAT FLEX - Application en combles : pose en : toiture rampante sous couverture ; plancher de combles perdus ; plancher intermédiaire entre solives (plancher entre deux locaux chauffés simultanément) ; en plénum de plafond ;

  - Isolant en fibres de textiles issus de recyclage :
    - Avis technique 20/25-551_V1 du procédé Métisse Aramide - Application en combles : pose en : toiture rampante sous couverture ; plancher de combles perdus ; plancher intermédiaire entre solives (plancher entre deux locaux chauffés simultanément) ; en plénum de plafond ;

  - Isolant en fibres de cellulose de papier recyclé :
    - Document d'Application Technique (DTA) 20/23-520_V2 du procédé CELLAOUATE en rampants de toitures : pose en : toiture rampante sous couverture ;

- **Application en parois verticales :**
  - Isolant en fibres de bois :
    - Document d'Application Technique (DTA) 20/22-500_V3 du procédé GUTEX Thermoflex FR - Applications en murs : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; FOB du NF DTU 31.4 avec parement extérieur ventilé ; contre-cloison du DTU 25.41 ; cloisons du DTU 25.41 ; cloison intérieure en COB du NF DTU 31.2 ;
    - Document d'Application Technique (DTA) 20/19-432_V5 du procédé ISONAT FLEX - Application en mur : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; FOB du NF DTU 31.4 avec parement extérieur ventilé ; contre-cloison du DTU 25.41 ; cloisons du DTU 25.41 ; cloison intérieure en COB du NF DTU 31.2 ;

  - Isolant en fibres de textiles issus de recyclage :
    - Avis technique 20/16-392_V3 du procédé Métisse RT - Coton Pro P/R - Application en mur : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; contre-cloison du DTU 25.41 ; cloisons du DTU 25.41 ; cloison intérieure en COB du NF DTU 31.2 ;

- Système d'étanchéité à l'air :
  - Document d'Application Technique (DTA) 20/24-528_V1 du procédé SIGA Majpell 5 : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur non ventilé ;
  - Avis technique 20/14-318_V2 du procédé VARIO ® XTRA / VARIO® XTRA FAST : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur non ventilé ;
  - Avis technique 20/14-318_V2 du procédé STOPVAP 90 : pose en : COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur ventilé ; COB du NF DTU 31.2 avec parement extérieur non ventilé ;

2 GRAPHIQUE DE CORRELATION DES HAUTEURS

Le présent paragraphe synthétise les principales dernières évolutions du graphique des corrélation entre les hauteurs maximales couvertes par les référentiels de familles de procédés de revêtements extérieurs et les référentiels des familles de procédés de support bois.

Note :
Les extraits des domaines d'emploi donnés dans le présent document sont issus de simplifications, ils sont donnés à titre indicatif, ils ne peuvent en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables.

2.1 ASPECTS ENDUITS

1 famille de procédé a été actualisées ou référencées en plus par rapport à la version V07.

- **ETICS**
  - sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieurs)